

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**  
rekonstrukcije i sanacije instalacije centralnog grejanja  
u OŠ "Desanka Maksimović" u Grdelici

**A) DEMONTAŽNI RADOVI**

1. Demontaža postojećih neispravnih radijatorskih ventila (preseka DN15 i DN20) sa svih grejnih tela. Demontirane radijatorske ventile predati Investitoru i skladištiti na mesto koje odredi Investitor - ne van kruga škole

kom. 113 x =

2. Demontaža postojećih neispravnih navijak ventila (preseka DN15 i DN20) sa svih grejnih tela. Demontirane navijak ventile predati Investitoru i skladištiti na mesto koje odredi Investitor - ne van kruga škole

kom. 113 x =

3. Demontaža postojećih radijatorskih čepova i redukcija, kao i mehaničkih odzračnih slavina na kojima su iste ugrađene. Demontirane radijatorske čepove, redukcije i mehaničke odzračne slavine predati Investitoru i skladištiti na mesto koje odredi Investitor - ne van kruga škole

kompl. 113 x =

**Svega pozicija A:**

**B) CEVNA MREŽA I ARMATURA**

1. Nabavka, isporuka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, proizvod "Herz" - Austrija ili slično, komplet sa radijatorskom redukcijom preseka DN32/DN15. U cenu je uračunata i prerada postojećih veza sa potrebnim materijalom (cevi preseka DN15 potrebne dužine) za ugradnju novih termostatskih radijatorskih ventila, sledećih dimenzija:

DN15

kom. 113 x =

2. Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih navijak ventila, proizvod "Herz" - Austrija ili slično, komplet sa radijatorskom redukcijom preseka DN32/DN15. U cenu je uračunata i prerada postojećih veza sa potrebnim materijalom (cevi preseka DN15 potrebne dužine) za ugradnju novih radijatorskih navijak ventila, sledećih dimenzija:

DN15

kom. 113 x =

3. Nabavka, isporuka i ugradnja termostatskih glava u antivandal izradi, proizvod "Herz" - Austrija ili slično, sa mogućnošću zaključavanja u određenom položaju rada

kom. 103 x =

4. Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje na svim potopljenim radijatorima, komplet sa potrebnom radijatorskom redukcijom preseka DN32/DN15, sledećih dimenzija:

DN15

kom. 54 x =

5. Nabavka, isporuka i ugradnja mehaničkih odzračnih slavina, komplet sa potrebnom redukcijom preseka DN32/DN15, na svim grejnim telima, sledećih dimenzija:

DN15

kom. 113 x =

---

Svega pozicija B:

**C) PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI**

u koje spadaju:

- analiza projekta pre početka radova
- unutrašnji transport
- kontakt sa Nadzornim organom
- ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak
- puštanje instalacije u rad sa uregulisanjem
- prikupljanje atestne dokumentacije i ostali poslovi administrativne prirode, plaća se 5% od svih napred navedenih radova

0,05 x =

---

Svega pozicija C:

**ZBIRNA REKAPITULACIJA**

A) DEMONTAŽNI RADOVI

B) CEVNA MREŽA I ARMATURA

C) PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI

---

SVEGA:

PDV-20%:

---

UKUPNO:

Saglasan sa Ponudom:

Ponuđač:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОСНОВНА ШКОЛА  
Десанка Максимовић  
Бр. 11  
13.01.2021 гд  
Г Р Д Е П И Ц А